

附件：

北部生态新区龙卜公墓（A区）地块附属物（设备、设施）明细表

序号	名称	计量单位	数量	备注
一、	柳州市北部生态新区龙卜公墓(A区)项目-山上部分	项	1	主要包括：地面铺装、混凝土墓前道、排水沟、挡土墙、石材栏杆及水电安装等。
1	A01~A02地块-山体修整	m ³	2545.12	
2	A01~A02地块-页岩砖挡土墙	m ³	1474.9	
3	A01~A02地块-墓穴	个	1723	单人穴位
4	A01~A02地块-墓前道路	m ²	1360	240*120*60厚素色透水砖
5	A03~A13地块-山体修整	m ³	6519.46	
6	A03~A13地块-页岩砖挡土墙	m ³	4036.15	
7	A03~A13地块-墓穴	个	6160	单人穴位
8	A03~A13地块-墓前道路	m ²	3365.6	240*120*60厚素色透水砖
9	A29~A33、A36~A37地块-山体修整	m ³	7038	
10	A29~A33、A36~A37地块-页岩砖挡土墙	m ³	6030	
11	A15~A66地块(除A29~A33、A36~A37地块)-山体修整	m ³	14994	
12	A15~A66地块(除A29~A33、A36~A37地块)-页岩砖挡土墙部分	m ³	12834	
13	围墙	m ²	1732.6	200mm厚多孔砖墙
14	截洪沟	m ²	327.5	
15	围墙及截洪沟基础	m ³	1012.32	毛石挡土墙基础
16	通透式围墙	m ²	210	
17	片石踏步及排水沟-山体修整	m ³	1962.14	
18	片石踏步及排水沟-片石踏步	m ²	2339.22	
19	片石踏步及排水沟-排水沟	m ²	3572.8	
20	道路工程-山体修整	m ³	3210.96	
21	道路工程-交通管理设施	套	1	标志牌、竖杆等
22	毛石挡土墙-山体修整	m ³	6551.6	
23	毛石挡土墙-冲沟	m ³	2051.51	
24	毛石挡土墙工程-横向挡土墙	m ³	4500.09	
二、	柳州市北部生态新区龙卜公墓(A区)项目-山下部分	项	1	主要包括：景观廊、牌坊、地面铺装、道路工程、挡土墙、石材栏杆、围墙、室外水电安装、消防系统、通风系统等。
1	围墙	m ²	1817.38	
(1)	金属网栏	m ²	670.53	
(2)	砖砌围墙	m ²	1146.85	200mm厚多孔砖墙
2	道路工程	项	1	
(1)	180厚C25混凝土路面	m ²	8193	
(2)	C30预制混凝土路缘石500*250*180mm	m	1409.3	
(3)	C30预制混凝土路平石500*300*80mm	m	1870.5	
(4)	180厚C25混凝土路面	m ²	6416	
(5)	80厚嵌草砖	m ²	5818	
(6)	C30预制混凝土路缘石500*250*200mm	m	776.8	

序号	名称	计量单位	数量	备注
(7)	C30预制混凝土路平石500*300*80mm	m	1870.5	
(8)	200厚C30混凝土路面	m ²	52	
3	挡土墙	m ³	8434.28	毛石混凝土挡土墙
4	室外工程(山下园建部分)	项	1	
(1)	烧面芝麻灰PC砖120*600*30	m ²	106.86	
(2)	光面蒙古黑PC砖600*350*50	m ²	270	
(3)	烧面芝麻灰PC砖600*300*30	m ²	3150	
(4)	烧面芝麻灰PC砖500*500*50	m ²	250	
(5)	烧面芝麻黑PC砖波打线500*500*50	m ²	155	
(6)	绿色植草砖300*300*80	m ²	2110	
(7)	路牙(树池围牙、路缘石)	m	88.8	
(8)	树池、花池、挡墙种植池	m ³	26.68	
(9)	排水沟	m ²	217.14	
(10)	成品橡胶车档560*150*95	个	1000	
(11)	栏杆	m	1512	
5	山下山体修整	m ³	130358.84	
6	景观廊	m ²	54.74	砖混
7	牌坊	项	1	框架结构,长16m,高11.5m
8	龙卜公墓(A区)项目室内-接待服务中心地上部分安装工程	项	1	
(1)	接待中心消控室成套配电箱1AT.XKS	台	1	
(2)	A型应急照明集中电源箱JZDY	台	1	
(3)	A型消防应急照明灯具DC36V 3W	套	18	
(4)	消防应急标志灯具(双面单向疏散/DC36V) 3W	套	3	
(5)	消防应急标志灯具(安全出口/DC36V) 3W	套	4	
9	龙卜公墓(A区)项目室内-接待中心地下室安装工程	项	1	
(1)	斜流风机P-1, P-4	台	2	
(2)	斜流风机P-2	台	1	
(3)	防爆型斜流风机P-3	台	1	
(4)	镀锌钢板 圆形风管 δ=0.5mm	m ²	1.47	
(5)	镀锌钢板 矩形风管 δ=0.6mm	m ²	3.12	
(6)	镀锌钢板 矩形风管 δ=0.6mm	m ²	16.19	
(7)	镀锌钢板 矩形风管 δ=0.5mm	m ²	15.56	
(8)	镀锌钢板 矩形风管 δ=0.5mm	m ²	2	
(9)	天花式换气扇PQ1 JPG-400	台	4	
(10)	天花式换气扇PQ2 JPG-300	台	1	
(11)	立式消火栓泵 型号: XBD3.8/20-100-200BL Q=20L/S H=38M N=15KW	台	2	
(12)	立式稳压泵 型号: XW(L)-II-1.0-38-ADL Q=1L/s H=38m N=0.75KW	台	2	
(13)	消火栓内外壁热镀锌钢管 DN150	m	10.1	

序号	名称	计量单位	数量	备注
(14)	消火栓内外壁热镀锌钢管 DN125	m	24.72	
(15)	消火栓内外壁热镀锌钢管 DN50	m	2.2	
(16)	干粉灭火器箱(每箱放置MF/ABC4手提式灭火器2具)	个	16	
(17)	消防泵房配电箱-1AT.XFBF	台	1	
(18)	A型消防应急照明灯具DC36V 3W	套	9	
(19)	消防应急标志灯具(安全出口/DC36V)3W	套	4	
10	龙卜公墓(A区)项目室内-骨灰存放用房安装工程	项	1	
(1)	离心式管道风机 P-1	台	1	
(2)	离心式管道风机 P-2	台	1	
(3)	镀锌钢板 圆形风管 $\delta=0.75\text{mm}$	m^2	0.62	
(4)	镀锌钢板 圆形风管 $\delta=0.6\text{mm}$	m^2	0.46	
(5)	镀锌钢板 矩形风管 $\delta=0.75\text{mm}$	m^2	21.65	
(6)	镀锌钢板 矩形风管 $\delta=0.6\text{mm}$	m^2	14.85	
(7)	镀锌钢板 矩形风管 $\delta=0.5\text{mm}$	m^2	4.71	
(8)	镀锌钢板 矩形风管 $\delta=0.5\text{mm}$	m^2	2.87	
(9)	天花式换气扇PQ1 JPG-400	台	4	
(10)	天花式换气扇PQ2 JPG-300	台	1	
(11)	应急照明控制器	台	1	
(12)	A型应急照明集中电源箱	台	1	
(13)	消防应急标志灯具(单面单向疏散/DC36V)3W	套	8	
(14)	消防应急标志灯具(安全出口/DC36V)3W	套	5	
(15)	多信息复合标志灯具(DC36V)1W	套	2	
(16)	A型消防应急照明灯具DC36V 3W	套	13	
(17)	平时兼事故风机控制箱AC.SGFJ1~2	台	2	
(18)	火灾报警系统控制主机	台	2	
(19)	接线端子箱	台	1	
(20)	点型感烟探测器	个	22	
(21)	手动报警按钮(带电话插孔)	个	4	
(22)	消防广播(3W)吸顶式	个	4	
(23)	总线隔离器	个	2	
(24)	声光报警器	个	4	
(25)	消防报警电话	个	1	
(26)	区域显示器	台	1	
(27)	挡烟垂壁	m^2	28.8	
11	龙卜公墓(A区)项目室内-公厕2及墓碑用房安装工程	项	1	
(1)	镀锌钢板 矩形风管 $\delta=0.6\text{mm}$	m^2	17.74	
(2)	镀锌钢板 矩形风管 $\delta=0.5\text{mm}$	m^2	11.89	
(3)	镀锌钢板 矩形风管 $\delta=0.5\text{mm}$	m^2	19.58	
(4)	天花式换气扇PQ1 JPG-400	台	16	
(5)	天花式换气扇PQ2 JPG-300	台	3	

序号	名称	计量单位	数量	备注
12	龙卜公墓(A区)项目室内-公厕1安装工程	项	1	
(1)	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=0.5\text{mm}$ 咬口)周长(800mm以下)	m^2	53.4	
(2)	镀锌薄钢板圆形风管($\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬口)直径(500mm以下)	m^2	4.1	
(3)	天花板管道式换气扇PQ-260 L=260 m^3/h N=40W P全=265Pa	台	2	
(4)	天花板管道式换气扇PQ-400 L=400 m^3/h N=60W P全=265Pa	台	21	
13	龙卜公墓(A区)项目室外-给排水(山下)	项	1	
(1)	不锈钢水箱有效容积: 20 m^3	个	1	
(2)	金属骨架复合给水管DN100	m	50	
(3)	金属骨架复合给水管DN80	m	711	
(4)	金属骨架复合给水管DN65	m	130	
(5)	金属骨架复合给水管DN50	m	42	
(6)	金属骨架复合给水管DN40	m	245	
(7)	金属骨架复合给水管DN32	m	459	
(8)	金属骨架复合给水管DN25	m	854	
(9)	金属骨架复合给水管DN20	m	710	
(10)	金属骨架复合给水管DN15	m	684	
(11)	镀锌钢管DN100	m	60	
(12)	紫外线消毒器	套	1	
(13)	消防水泵接合器SQS100/SQS150	套	2	
(14)	室外消火栓SS100/65-1.0型	套	6	
(15)	排水铸铁管DN200	m	71	
(16)	圆形污水塑料检查井 $\phi 315$	座	29	
(17)	跌水井	座	13	
(18)	环保型玻璃钢整体化粪池 有效容积4 m^3	座	3	
(19)	环保型玻璃钢整体化粪池 有效容积2 m^3	座	1	
(20)	PVC-U雨水管DN100	m	184.65	
(21)	HDPE双壁波纹管DN200	m	177.4	
(22)	HDPE双壁波纹管DN300	m	92.59	
(23)	混凝土管DN500	m	213.29	
(24)	混凝土管DN800	m	117.78	
(25)	混凝土管DN1000	m	453.24	
(26)	现浇矩形混凝土管DN1000	m	97.35	
(27)	现浇矩形混凝土管DN1200	m	101.61	
(28)	现浇矩形混凝土管DN1500	m	63.31	
(29)	砖砌雨水沉砂井 $\phi 1000$	座	26	
(30)	单篦雨水口	个	50	
14	龙卜公墓(A区)项目室外-电气工程(山下)	项	1	
(1)	A、B区公厕配电总箱AW.GCZX	台	1	
(2)	A区公厕配电总箱AL.GCA1、AL.GCA2	台	2	

序号	名称	计量单位	数量	备注
(3)	A区室外路灯、庭院灯照明配电箱 AL. SWA	台	1	
(4)	B区室外路灯、庭院灯照明配电箱 AL. SWB	台	1	
(5)	A区污水处理设备配电箱 AW. WSCL	台	1	
(6)	A区室外充电桩配电箱 AP. CDZ1、AP. CDZ2、AP. CDZ3	台	3	
(7)	室外充电桩	台	36	
(8)	3~4m庭院灯	套	98	
(9)	10米单臂LED路灯	套	111	
(10)	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*4	m	742.34	
(11)	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*6	m	2374.53	
(12)	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*10	m	3589.19	
(13)	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-3*10	m	1805.54	
(14)	配线 BV-0.5KV-16	m	212.5	
(15)	配线 BVVR-0.6/1KV-3*2.5	m	1373	
(16)	电缆保护管	m	8759.65	
(17)	小型手孔井	座	14	
(18)	90度转角中型电缆井	座	6	
(19)	直通中型电缆井	座	5	
(20)	三通中型电缆井	座	10	
(21)	200万像素枪式监控摄像机 N2	套	32	
(22)	园林草地扬声器	个	13	
(23)	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*6mm ²	m	1490.25	
(24)	七孔PVC-U型格栅塑料梅花管	m	1330	
(25)	镀锌钢管 SC32	m	1330	
(26)	弱电手孔井	座	41	
15	砍挖乔木	亩	61.56	
16	260mm厚临时片石路面	m ²	1039.5	
三、	北城集团北部生态新区龙卜公墓(A区)项目10kV专变新装工程	项	1	在配电室房内新建一台500KVA干式变压器向墓区供电；在110KV三合站110KV三合站10KV923走马线下漏支54号杆安装跌落式熔断器1组后接架空绝缘导线至新立4号杆，在4号杆安装跌落式熔断器一组后引电缆接至用户高压进线柜G1。
(1)	柴油发电机组功率：67kW/75kW	台	1	
(2)	高压进线柜 KYN28-12	台	1	
(3)	高压计量柜 KYN28-12	台	1	
(4)	高压出线柜 KYN28-12	台	1	
(5)	干式变压器 SCB13-500kVA	台	1	
(6)	低压进线柜 GCS	台	1	
(7)	低压电容柜 GCS	台	1	
(8)	低压出线柜 GCS	台	4	
(9)	低压切换柜 GCS	台	1	
(10)	电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95mm ²	m	120	
(11)	15米大拔梢水泥杆 $\phi 270 \times 15m$	根	1	
(12)	12米大拔梢水泥杆 $\phi 270 \times 12m$	根	2	

序号	名称	计量单位	数量	备注
(13)	电缆保护管	m	60	
(14)	电缆保护管	m	120	
(15)	七孔梅花管	m	85	
(16)	混凝土管网	m ²	187	
(17)	1层2列排管直线井	座	2	
(18)	1层2列排管转角井	座	2	
(19)	电缆井预制盖板	块	28	
(20)	多孔砖墙	m ³	3.78	
(21)	多孔砖柱	m ³	0.23	
(22)	设备基础	m ³	0.48	
(23)	圈梁	m ³	1.74	
(24)	混凝土地面	m ²	34.78	
(25)	电缆沟盖板	t	0.517	
四、	骨灰存放架(单穴)	门	1240	外径：482宽*500深*530高； 内径：450宽*500深*500高； GJC-GH-DX